


WZ 200s1 - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WRAZ Z CZUJKĄ (Central-Elektro)  
SM-1 - STYCZNIK TYPU SM-316 230-zr (Legrand)  
LZ - LISTWA ZACISKOWA  
CZR- CZUJNIK RUCHU 360°  
Pz - MOC ZAINSTALOWANA [kW]



Nr obw.	P <sub>z</sub>	NAZWA OBWODU
2/W1	0,75	Zasilanie - Centrala went. WN1
2/N2	1,50	Zasilanie - Centrala went. N2
2/D1	-	REZERWA
2/S1	1,80	Zasilanie - Suszarka do włosów
2/S2	1,80	Zasilanie - Suszarka do włosów
2/S3	1,80	Zasilanie - Suszarka do włosów
2/S4	1,80	Zasilanie - Suszarka do włosów
2/S5	1,00	Zasilanie - Suszarka do włosów
2/S6	1,00	Zasilanie - Suszarka do włosów
2/S7	1,00	Zasilanie - Suszarka do włosów
2/F1	2,00	Gniazda 1-faz - Łazienka 0.3, 0.5
2/F2	1,00	Gniazda 1-faz - pom. 0.6, 0.7, 0.1
2/F3	1,00	Gniazda 1-faz - szatnia 0.8, 0.2
2/O1	1,20	Ośw. pom. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6
2/O2	1,20	Ośw. pom. 0.8, 0.7, 0.9, 0.10
2/O3	0,90	Garaż
2/O4	0,10	Ośw. zewnętrzne, lampa A
2/O5	0,10	Ośw. nocne

20,5kW

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA  
UKŁAD SIECI:  
TN-S

## PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ
LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ 34-700 RABKA-ZDRÓJ UL. KOŚCIUSZKI 9
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU AL. TYSIĄCLECIA 35 34-400 NOWY TARG
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI - TB-S2
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOKOSZKA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF JANUSZ

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
-	2017.06	2	E

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA G.P. ZERIBA (Dz. U 24/2004, poz. 83, art. 115-118)